



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACIO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO

LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JR-07, APM 01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE

ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÊS) / GOINFRA ONERADOS - T 141: 119,02%(HORA) 75,89%(MÊS)

DATA: 25/08/2021

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL.	% ACUM.	AB/C
84891	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	98,05	R\$ 655,20	R\$ 64.242,36	10,76475%	10,7647%	A
COMPOSIÇÃO 37	PREF. DE GOIÂNIA	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	741,67	R\$ 60,89	R\$ 45.160,29	7,56727%	18,3320%	A
COMPOSIÇÃO 24	PREF. DE GOIÂNIA	EQUIPAMENTOS 3ª IDADE	UN	1,00	R\$ 37.713,92	R\$ 37.713,92	6,31952%	24,6515%	A
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00	R\$ 85,10	R\$ 31.316,80	5,24759%	29,8991%	A
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	19,48	R\$ 1.387,67	R\$ 27.031,81	4,52958%	34,4287%	A
COMPOSIÇÃO 01	PREF. DE GOIÂNIA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	254,80	R\$ 70,34	R\$ 17.922,63	3,00320%	37,4319%	A
88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	736,00	R\$ 24,06	R\$ 17.722,88	2,96973%	40,4016%	A
COMPOSIÇÃO 17	PREF. DE GOIÂNIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	136,88	R\$ 122,04	R\$ 16.704,84	2,78914%	43,2008%	A
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	1606,71	R\$ 9,53	R\$ 15.340,54	2,57053%	45,7713%	A
COMPOSIÇÃO 14	PREF. DE GOIÂNIA	CANALETA SEMICIRCULAR DE CONCRETO DIM: 400 MM	M	180,00	R\$ 81,93	R\$ 14.747,40	2,47114%	48,2424%	A
COMPOSIÇÃO 18	PREF. DE GOIÂNIA	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CIM-30. AF. 11/2019	M2	649,90	R\$ 22,29	R\$ 14.486,27	2,42739%	50,6698%	B
270890	GOINFRA	SUORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID.	CJ	1,00	R\$ 11.661,90	R\$ 11.661,90	1,95412%	52,6240%	B
87629	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA-400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	204,33	R\$ 39,56	R\$ 8.083,30	1,36448%	53,9784%	B
180320	GOINFRA	GRADE GINÁSIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO 12/18.INDUST.1.1/2"	m2	27,00	R\$ 298,70	R\$ 8.064,90	1,35139%	55,3298%	B
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 128,78	R\$ 7.726,80	1,28474%	56,6246%	B
COMPOSIÇÃO 11	PREF. DE GOIÂNIA	POÇO DE INFILTRAÇÃO (DIM: 1,10X2,60 M)	UN	4,00	R\$ 1.911,99	R\$ 7.647,96	1,28153%	57,9061%	B
271714	GOINFRA	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPa COM ARGAMASSA (1C1:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEIMAS - INCLUSO ESCAV/APIL/AM/REATERRO E CONC.FC28= 10MPa P/ ASSENT/AM E CHUMBEAMENTO	m	396,06	R\$ 19,11	R\$ 7.568,71	1,26825%	59,1743%	B
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	149,24	R\$ 50,27	R\$ 7.502,29	1,25712%	60,4315%	B
82334	GOINFRA	TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 250 MM	M	66,00	R\$ 112,42	R\$ 7.419,72	1,24328%	61,6747%	B
COMPOSIÇÃO 53	PREF. DE GOIÂNIA	ALVENARIA EM TÍLIO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	61,38	R\$ 116,48	R\$ 7.149,54	1,19801%	62,8728%	B
COMPOSIÇÃO 26	PREF. DE GOIÂNIA	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40	UN	16,00	R\$ 412,22	R\$ 6.595,52	1,10518%	63,9779%	B
81867	GOINFRA	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 6.457,25	R\$ 6.457,25	1,0201%	65,0599%	B
COMPOSIÇÃO 23	PREF. DE GOIÂNIA	BANCO DE CONCRETO	M	15,00	R\$ 419,12	R\$ 6.286,60	1,05345%	66,1134%	B
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XK	2845,06	R\$ 2,20	R\$ 6.259,13	1,04881%	67,1622%	B
70544	GOINFRA	CABO DE COBRE NÚ. 50 MM2	M	125,00	R\$ 47,27	R\$ 5.908,75	0,99010%	68,1523%	B
COMPOSIÇÃO 39	PREF. DE GOIÂNIA	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	441,82	R\$ 12,83	R\$ 5.668,55	0,94985%	69,1021%	B
271101	GOINFRA	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	R\$ 5.604,82	R\$ 5.604,82	0,93917%	70,0413%	B
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	8,07	R\$ 647,41	R\$ 5.224,60	0,87546%	70,9166%	B



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACIO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO

LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JR-07, APIM 01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE

ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÉS) / GOINFRA ONERADOS - T 141,1: 119,02%(HORA) 75,89%(MÉS)

DATA: 25/08/2021

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL.	% ACUM.	A/B/C
270603	GOINFRA	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	m2	192,71	R\$ 26,02	R\$ 5.014,31	0,84022%	71,7570%	B
87449	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	53,12	R\$ 90,84	R\$ 4.825,42	0,80857%	72,5658%	B
41002	GOINFRA	APILAMENTO	m2	873,10	R\$ 5,42	R\$ 4.732,21	0,79295%	73,3585%	B
41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOLOAM.C/TER.EM CARRINHO MÃO	m3	172,50	R\$ 27,11	R\$ 4.676,48	0,78361%	74,1421%	B
COMPOSIÇÃO 25	PREF. DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR	M3	215,62	R\$ 20,21	R\$ 4.357,68	0,73019%	74,8723%	B
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	205,00	R\$ 19,72	R\$ 4.042,60	0,67740%	75,5497%	B
98542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,87	R\$ 85,36	R\$ 4.000,82	0,67040%	76,2201%	B
271713	GOINFRA	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETOCURVO (9x12X30X100CM), F028= 30MPA COM ARGAM.(10:1:3:ARMILC) P/AREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./	M	104,18	R\$ 36,86	R\$ 3.840,07	0,64348%	76,8636%	B
89580	SINAPI	REATERRO E CONC.F028= 10MPA.P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	32,00	R\$ 115,07	R\$ 3.682,24	0,61701%	77,4806%	B
86489	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M2	229,04	R\$ 16,02	R\$ 3.669,22	0,61483%	78,0954%	B
COMPOSIÇÃO 12	PREF. DE GOIÂNIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	UN	1,00	R\$ 3.623,79	R\$ 3.623,79	0,60722%	78,7026%	B
271100	GOINFRA	CAIXA DE RETENÇÃO (DIM: 1,50X1,20 X 2,35) M	CJ	1,00	R\$ 3.563,65	R\$ 3.563,65	0,59714%	79,2998%	B
98679	SINAPI	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID.	M2	96,83	R\$ 36,78	R\$ 3.561,41	0,59677%	79,8965%	B
180708	GOINFRA	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	un	16,00	R\$ 220,84	R\$ 3.533,44	0,59208%	80,4886%	C
COMPOSIÇÃO 28	PREF. DE GOIÂNIA	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8,0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	16,00	R\$ 215,83	R\$ 3.453,28	0,57865%	81,0673%	C
20400	GOINFRA	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	Un	1,00	R\$ 3.435,92	R\$ 3.435,92	0,57574%	81,6430%	C
101767	SINAPI	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	M3	121,76	R\$ 26,20	R\$ 3.190,11	0,53465%	82,1776%	C
81874	GOINFRA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Un	1,00	R\$ 3.159,77	R\$ 3.159,77	0,52947%	82,7070%	C
92776	SINAPI	SUMIDURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	KG	149,00	R\$ 21,02	R\$ 3.131,98	0,52481%	83,2318%	C
88437	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M2	229,04	R\$ 13,17	R\$ 3.016,46	0,50545%	83,7373%	C
89512	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M	36,00	R\$ 81,47	R\$ 2.932,92	0,49145%	84,2287%	C
COMPOSIÇÃO 02	PREF. DE GOIÂNIA	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M2	6,00	R\$ 474,09	R\$ 2.844,54	0,47664%	84,7054%	C
COMPOSIÇÃO 03	PREF. DE GOIÂNIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 2.620,51	R\$ 2.620,51	0,43910%	85,1445%	C
COMPOSIÇÃO 06	PREF. DE GOIÂNIA	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	M3	419,58	R\$ 6,17	R\$ 2.588,81	0,43379%	85,5783%	C
96620	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	4,11	R\$ 627,41	R\$ 2.578,66	0,43209%	86,0104%	C
95749	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS. AF_08/2017	M	105,00	R\$ 24,08	R\$ 2.528,40	0,42367%	86,4340%	C
50301	GOINFRA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	52,50	R\$ 46,64	R\$ 2.448,60	0,41030%	86,8443%	C
		ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO							



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACIO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO

LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JR-07, APM 01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE

ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA

PRAZO DA OBRA: 02 MESES


TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÊS) / GOINFRA ONERADOS - T 141: 119,02%(HORA) 75,89%(MÊS)

25/08/2021  
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CÓDIGO	ORGAO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL	% ACUM.	A/B/C
10777	INS-SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	3,00	R\$ 756,07	R\$ 2.268,21	0,38007%	87,2244%	C
270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	830,85	R\$ 2.85	R\$ 2.368,21	0,38683%	87,6212%	C
50302	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	34,00	R\$ 67,17	R\$ 2.283,78	0,38268%	88,0039%	C
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	96,00	R\$ 22,20	R\$ 2.131,20	0,35711%	88,3610%	C
10775	INS-SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	R\$ 665,91	R\$ 1.997,73	0,33475%	88,6959%	C
COMPOSICAO 33	PREF. DE GOIÂNIA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF. 12/2015	M2	23,60	R\$ 87,43	R\$ 2.063,35	0,34574%	89,0415%	C
COMPOSICAO 13	PREF. DE GOIÂNIA	CAVALETA RETANGULAR P/ PASSEIO - DIM: 0,60X0,10 M	M	12,00	R\$ 163,10	R\$ 1.957,20	0,32795%	89,3695%	C
COMPOSICAO 36	PREF. DE GOIÂNIA	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	108,61	R\$ 17,60	R\$ 1.911,54	0,32031%	89,6898%	C
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOIS. AF. 06/2018	M2	59,89	R\$ 30,18	R\$ 1.807,48	0,30287%	89,9927%	C
COMPOSICAO 19	PREF. DE GOIÂNIA	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	649,90	R\$ 2,75	R\$ 1.787,23	0,29948%	90,2921%	C
271103	GOINFRA	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	R\$ 1.768,83	R\$ 1.768,83	0,29636%	90,5885%	C
97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M. AF. 12/2020	UN	3,00	R\$ 587,05	R\$ 1.761,15	0,29511%	90,8836%	C
21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	152,02	R\$ 11,50	R\$ 1.748,23	0,29294%	91,1765%	C
COMPOSICAO 10	PREF. DE GOIÂNIA	CAIXA DE INSPECCAO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 349,25	R\$ 1.746,25	0,29261%	91,4692%	C
COMPOSICAO 38	PREF. DE GOIÂNIA	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	54,00	R\$ 30,10	R\$ 1.625,40	0,27235%	91,7415%	C
COMPOSICAO 27	PREF. DE GOIÂNIA	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	R\$ 96,95	R\$ 1.551,20	0,25993%	92,0014%	C
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	M	24,00	R\$ 63,02	R\$ 1.512,48	0,25344%	92,2549%	C
100576	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	649,40	R\$ 2,32	R\$ 1.506,61	0,25245%	92,5073%	C
COMPOSICAO 59	PREF. DE GOIÂNIA	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOIS	M2	64,14	R\$ 21,81	R\$ 1.398,89	0,23440%	92,7417%	C
21399	GOINFRA	CONSUMO DE ESGOTO	m3	152,02	R\$ 9,20	R\$ 1.398,58	0,23435%	92,9761%	C
93358	SINAPI	ESCOAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	18,95	R\$ 73,74	R\$ 1.397,38	0,23415%	93,2102%	C
230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UN	6,00	R\$ 223,65	R\$ 1.341,78	0,22483%	93,4351%	C
88496	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	M2	52,38	R\$ 25,56	R\$ 1.338,83	0,22434%	93,6594%	C
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 212,21	R\$ 1.273,26	0,21335%	93,8728%	C
96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	39,33	R\$ 31,35	R\$ 1.233,00	0,20661%	94,0794%	C
COMPOSICAO 34	PREF. DE GOIÂNIA	REB.PAULISTA CIMPERM.A-15 (1C1:4AR1M1C-5% IMPXCI)	M2	34,10	R\$ 35,41	R\$ 1.207,48	0,20233%	94,2817%	C
40316	GOINFRA-PAV	ESCOAVA E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZACAO	m3	97,41	R\$ 12,27	R\$ 1.195,22	0,20028%	94,4820%	C
21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1082,36	R\$ 1,03	R\$ 1.114,83	0,19681%	94,6688%	C
COMPOSICAO 49	PREF. DE GOIÂNIA	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.078,83	R\$ 1.078,83	0,18077%	94,8496%	C

*Alcides*



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACIO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO  
LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JR-07, APM 01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE  
ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA  
PRAZO DA OBRA: 02 MESES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA; SINAPI - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÊS) / GOINFRA ONERADOS - T 141: 119,02%(HORA) 75,89%(MÊS)

DATA: 25/08/2021  
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL	% ACUM.	A/B/C
COMPOSIÇÃO 48	PREF. DE GOIÂNIA	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENDES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COMI CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 537,65	R\$ 1.075,30	0,18018%	95,0297%	C
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	309,00	R\$ 3,46	R\$ 1.069,14	0,17915%	95,2089%	C
94863	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,35	R\$ 444,31	R\$ 1.044,13	0,17496%	95,3839%	C
44050	GOINFRA-PAV	COMPACTACAO A 95% DO P.N. (PAV.URB.)	m3	183,13	R\$ 5,59	R\$ 1.023,70	0,17154%	95,5554%	C
81824	GOINFRA	CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	un	2,00	R\$ 485,05	R\$ 970,10	0,16255%	95,7179%	C
COMPOSIÇÃO 21	PREF. DE GOIÂNIA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XK M	688,16	R\$ 1,41	R\$ 942,11	0,15786%	95,8758%	C
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	60,00	R\$ 15,29	R\$ 917,40	0,15372%	96,0295%	C
98526	SINAPI	REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÁMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M.E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	UN	11,00	R\$ 82,89	R\$ 911,79	0,15278%	96,1823%	C
81825	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	2,00	R\$ 449,70	R\$ 899,40	0,15071%	96,3330%	C
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,85	R\$ 478,91	R\$ 885,99	0,14846%	96,4815%	C
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	4,20	R\$ 202,06	R\$ 848,65	0,14220%	96,6237%	C
180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m2	1,12	R\$ 749,75	R\$ 839,72	0,14071%	96,7644%	C
97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COMI REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	UN	6,00	R\$ 131,81	R\$ 790,86	0,13252%	96,8969%	C
COMPOSIÇÃO 16	PREF. DE GOIÂNIA	LUVA SIMPLES DIAM. 250 MM	UN	6,00	R\$ 131,76	R\$ 790,56	0,13247%	97,0294%	C
COMPOSIÇÃO 30	PREF. DE GOIÂNIA	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 08 Disj.	UN	1,00	R\$ 763,67	R\$ 763,67	0,12796%	97,1574%	C
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÁMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	UN	11,00	R\$ 98,02	R\$ 748,22	0,12538%	97,2827%	C
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	UN	14,00	R\$ 51,69	R\$ 723,66	0,12126%	97,4040%	C
COMPOSIÇÃO 58	PREF. DE GOIÂNIA	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOAS. AF. 06/2014	M2	52,38	R\$ 13,71	R\$ 718,13	0,12033%	97,5243%	C
96986	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	15,78	R\$ 44,71	R\$ 705,53	0,11822%	97,6425%	C
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	9,33	R\$ 74,15	R\$ 691,82	0,11592%	97,7585%	C
30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	12,47	R\$ 51,72	R\$ 644,95	0,10807%	97,8665%	C
88423	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. LUNVA COR. AF. 06/2014	M2	25,45	R\$ 23,03	R\$ 586,11	0,09821%	97,9647%	C
COMPOSIÇÃO 04	PREF. DE GOIÂNIA	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	183,13	R\$ 3,17	R\$ 580,52	0,09727%	98,0620%	C
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	122,76	R\$ 4,62	R\$ 567,15	0,08503%	98,1571%	C
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELEITRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016 P	UN	15,00	R\$ 34,68	R\$ 520,20	0,08717%	98,2442%	C



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO

LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JR-07, APM 01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE

ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI: ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÊS) / GOINFRA ONERADOS - T 141: 119,02%(HORA) 75,89%(MÊS)

DATA: 25/08/2021  
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL.	% ACUM.	A/B/C
COMPOSIÇÃO 05	PREF. DE GOIÂNIA	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M/316T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	228,91	R\$ 2,18	R\$ 499,03	0,08362%	98,3278%	C
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	96,00	R\$ 5,11	R\$ 490,56	0,08220%	98,4100%	C
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014	M	21,00	R\$ 23,11	R\$ 485,31	0,08132%	98,4914%	C
270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1,00	R\$ 470,61	R\$ 470,61	0,07866%	98,5702%	C
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	M	50,00	R\$ 9,19	R\$ 459,50	0,07700%	98,6472%	C
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	14,00	R\$ 30,98	R\$ 433,72	0,07268%	98,7199%	C
COMPOSIÇÃO 55	PREF. DE GOIÂNIA	GRELHA QUADRADA AÇO INOX DIAM. 150MM	UN	4,00	R\$ 90,18	R\$ 360,72	0,06044%	98,7803%	C
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 116,34	R\$ 349,02	0,05848%	98,8388%	C
COMPOSIÇÃO 54	PREF. DE GOIÂNIA	GRELHA QUADRADA AÇO INOX DIAM. 100MM	UN	6,00	R\$ 55,50	R\$ 333,00	0,05680%	98,8946%	C
COMPOSIÇÃO 46	PREF. DE GOIÂNIA	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 78,27	R\$ 313,08	0,05246%	98,9471%	C
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	M3	228,91	R\$ 1,33	R\$ 304,45	0,05102%	98,9981%	C
97689	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	UN	6,00	R\$ 45,84	R\$ 275,04	0,04609%	99,0442%	C
COMPOSIÇÃO 60	PREF. DE GOIÂNIA	BANCADA DE GRANITO	M2	0,46	R\$ 532,77	R\$ 255,73	0,04285%	99,0870%	C
160403	GOINFRA	EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES)	m	14,80	R\$ 16,81	R\$ 248,79	0,04169%	99,1287%	C
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	34,00	R\$ 6,92	R\$ 235,28	0,03942%	99,1681%	C
COMPOSIÇÃO 35	PREF. DE GOIÂNIA	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,30	R\$ 757,23	R\$ 227,17	0,03807%	99,2062%	C
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	43,00	R\$ 5,11	R\$ 219,73	0,03682%	99,2430%	C
160404	GOINFRA	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	15,60	R\$ 13,87	R\$ 216,37	0,03626%	99,2793%	C
COMPOSIÇÃO 22	PREF. DE GOIÂNIA	CAIAOAO EM MEIO FIO	M2	41,67	R\$ 4,82	R\$ 200,85	0,03366%	99,3129%	C
95683	SINAPI	LUVA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00	R\$ 65,68	R\$ 196,74	0,03297%	99,3469%	C
81826	GOINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPa E=8CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00	R\$ 98,10	R\$ 196,20	0,03288%	99,3788%	C
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELÉTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016_P	UN	6,00	R\$ 30,06	R\$ 180,36	0,03022%	99,4090%	C
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 57,67	R\$ 173,01	0,02899%	99,4380%	C
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016	UN	1,00	R\$ 172,80	R\$ 172,80	0,02895%	99,4670%	C
91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	32,00	R\$ 5,19	R\$ 166,08	0,02789%	99,4948%	C
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 37,89	R\$ 151,56	0,02540%	99,5202%	C
COMPOSIÇÃO 29	PREF. DE GOIÂNIA	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	R\$ 20,30	R\$ 142,10	0,02381%	99,5440%	C
COMPOSIÇÃO 09	PREF. DE GOIÂNIA	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 141,55	R\$ 141,55	0,02372%	99,5677%	C

*Alcides*



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACIO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO

LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JR-07, APM 01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE

ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÉS) / GOINFRA ONERADOS - T 141: 119,02%(HORA) 75,88%(MÉS)

DATA: 25/08/2021

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CODIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL.	% ACUM.	A/B/C
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,50	R\$ 93,42	R\$ 140,13	0,02348%	99,5912%	C
COMPOSIÇÃO 47	PREF. DE GOIÂNIA	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO	UN	7,00	R\$ 19,00	R\$ 133,00	0,02228%	99,6135%	C
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	2,47	R\$ 53,26	R\$ 131,55	0,02204%	99,6355%	C
COMPOSIÇÃO 20	PREF. DE GOIÂNIA	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	19,48	R\$ 6,69	R\$ 130,32	0,02184%	99,6574%	C
70541	GOINFRA	CABO DE COBRE NU Nº. 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	7,00	R\$ 17,96	R\$ 125,72	0,02107%	99,6784%	C
COMPOSIÇÃO 44	PREF. DE GOIÂNIA	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00	R\$ 40,22	R\$ 120,66	0,02022%	99,6986%	C
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 38,60	R\$ 115,80	0,01940%	99,7180%	C
COMPOSIÇÃO 45	PREF. DE GOIÂNIA	PORTA TOALHA DE PAPEL	UN	2,00	R\$ 56,00	R\$ 112,00	0,01877%	99,7368%	C
COMPOSIÇÃO 42	PREF. DE GOIÂNIA	TUBO DESCARGA CURTO 1.1/2"	UN	3,00	R\$ 36,81	R\$ 110,43	0,01850%	99,7553%	C
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 55,05	R\$ 110,10	0,01845%	99,7738%	C
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 21,93	R\$ 109,65	0,01837%	99,7921%	C
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 21,57	R\$ 107,85	0,01807%	99,8102%	C
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 26,51	R\$ 106,04	0,01777%	99,8280%	C
20078	INS-SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400" G)	UN	3,00	R\$ 29,86	R\$ 89,58	0,01501%	99,8430%	C
220902	GOINFRA	RODAPE DE MASSA (ICI3 ARM/G)	m	9,66	R\$ 9,83	R\$ 94,96	0,01591%	99,8589%	C
COMPOSIÇÃO 50	PREF. DE GOIÂNIA	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	0,63	R\$ 145,00	R\$ 91,35	0,01531%	99,8742%	C
COMPOSIÇÃO 41	PREF. DE GOIÂNIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 88,76	R\$ 88,76	0,01487%	99,8891%	C
71700	GOINFRA	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2"	Un	37,00	R\$ 2,27	R\$ 83,99	0,01407%	99,9032%	C
71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, Rolo de 20,00 M	Un	3,00	R\$ 25,61	R\$ 76,83	0,01287%	99,9160%	C
94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 74,42	R\$ 74,42	0,01247%	99,9285%	C
95576	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (Ø) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 70,50	R\$ 70,50	0,01181%	99,9403%	C
COMPOSIÇÃO 56	PREF. DE GOIÂNIA	PORTA GRELHA QUADRO PIGREL QUADRADA DIAM. 100 MM	UN	5,00	R\$ 13,48	R\$ 67,40	0,01129%	99,9516%	C
COMPOSIÇÃO 31	PREF. DE GOIÂNIA	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "C" DIAM. 1/2"	UN	70,00	R\$ 0,95	R\$ 66,50	0,01114%	99,9628%	C
COMPOSIÇÃO 43	PREF. DE GOIÂNIA	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	UN	3,00	R\$ 16,91	R\$ 50,73	0,00850%	99,9713%	C
COMPOSIÇÃO 07	PREF. DE GOIÂNIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 31,81	R\$ 31,81	0,00653%	99,9766%	C
86683	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 10,10	R\$ 30,30	0,00508%	99,9817%	C
COMPOSIÇÃO 57	PREF. DE GOIÂNIA	PORTA GRELHA QUADRO CROMADO DIAM.150 MM	UN	2,00	R\$ 13,48	R\$ 26,96	0,00452%	99,9862%	C
86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 6,66	R\$ 19,98	0,00335%	99,9895%	C
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50	0,00310%	99,9926%	C



**CURVA ABC**

OBJETO: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPACIO RECREATIVO E DE LAZER COM A CONSTRUCAO DE 08 PRACAS ESPORTIVAS

OBRA: PRAÇA ESPORTIVA TEMPO NOVO  
LOCAL: RUAS TN-07, TN-08, TN-09 E JIR-07, API-01 - RESIDENCIAL TEMPO NOVO, GOIÂNIA - GOIÁS.  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DO ESPORTE  
ENGENHEIRO(A) CIVIL: ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA  
PRAZO DA OBRA: 02 MESES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MÉS) / GOINFRA ONERADOS - T 141: 119,02%(HORA) 75,89%(MÉS)

DATA: 25/08/2021  
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 596.784,55

CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)	% SIMPL.	% ACUM.	A/B/C
COMPOSIÇÃO 08 70691	PREF. DE GOIÂNIA GOINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	M3	0,65	R\$ 27,39	R\$ 17,80	0,00298%	99,9956%	C
COMPOSIÇÃO 32	PREF. DE GOIÂNIA	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1/2"	UN	1,00	R\$ 7,82	R\$ 13,60	0,00228%	99,9979%	C
COMPOSIÇÃO 40 70420	PREF. DE GOIÂNIA GOINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4"X2" BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"	UN PR	1,00 1,00	R\$ 3,19 R\$ 1,61	R\$ 3,19 R\$ 1,61	0,00131% 0,00053%	99,9992% 99,9997%	C C
						R\$ 496.784,55	0,00027%	100,0000%	C

*Ana Luiza Leandro de Almeida*  
ENG. CIVIL ANA LUIZA LEANDRO DE ALMEIDA  
CREA 1020046686/AP-GO

*Valdery Jose da Silva Junior*  
VALDERY JOSE DA SILVA JUNIOR  
Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer  
AGETUL

