

ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS



OBRA: VESTIÁRIO PADRÃO (Centro de Convivência)

PEÇA	PERÍMETRO	PÉ DIREITO	Á. BRUTA (m2)	VÃOS (m2)			ÁREA DOS VÃOS	PAREDE	ÁREA TOTAL ALVENARIA	CUNHAMENTO (M)
				TIPO	QUANT.	ÁREA UNIT.(m2)				
ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ										
P1	4,90	4,60	22,54	P1	1,00	1,26	1,26			
				VENEZ	1,00	0,36	0,36	TF 1/2	20,92	4,90
P2	1,73	2,90	5,00	P2	1,00	1,79	1,79	TL	3,22	
P3	1,80	4,60	8,28					TF 1/2	8,28	1,80
P4	1,73	2,90	5,00	P2	1,00	1,79	1,79	TL	3,22	
P5	1,00	1,80	1,80					TF 1/2	1,80	
P6	1,20	1,80	2,16					TF 1/2	2,16	
P7	1,00	1,80	1,80					TF 1/2	1,80	
P8	1,00	1,80	1,80					TF 1/2	1,80	
P9	2,50	1,80	4,50					TF 1/2	4,50	
P10	2,50	1,80	4,50					TF 1/2	4,50	
P11=P12								TL	10,74	
								EV	2,64	
P13	6,07	2,70	16,39					TL	13,39	
								EV	3,00	
P14	5,75	2,90	16,68					TF 1 VEZ	16,68	5,75
P15	1,10	1,80	1,98	P3	1,00	1,08	1,08	TF 1/2	0,90	
P16	6,07	2,70	16,39					TL	13,39	
								EV	3,00	
									115,93	
ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (M2)									46,66	
ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ (M2)									16,68	
ALVENARIA TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ (M2)									43,96	
ELEMENTO VAZADO									8,64	
									115,93	
TOTAL DO CUNHAMENTO (M)										12,45


 Eng^a Civil Mônica Reges da Silva - CREA 5200/D



REVESTIMENTOS INTERNOS

OBRA: VESTIÁRIO PADRÃO (Centro de Convivência)

	AMBIENTE	UN	HALL	DÉPOSITO	HALL	SANIT FEM	SANIT. MASC	SANIT. ACÉSSIVEL FEM	SANIT. ACÉSSIVEL MASC.	BEIRAL	TOTAL
ACABAMENTOS DE PAREDE	Perímetro	(m)									/
	Pé Direito	(m)									
	Área Bruta	(m ²)									
	Descontos	(m ²)									
	Área Líquida	(m ²)									
	Área Total	(m ²)		24,71		59,35	55,75	17,07	17,07		
	Chapisco	(m ²)		24,71		59,35	55,75	17,07	17,07		173,94
	Reboco	(m ²)		24,71							24,71
	Emboço	(m ²)				59,35	55,75	17,07	17,07		149,24
	Cerâmica	(m ²)				59,35	55,75	17,07	17,07		149,24
	Emassamento Acrílico	(m ²)		24,71							24,71
	Pintura Acrílico	(m ²)		24,71							24,71
		(m)									0,00
		(m)									0,00
PISOS	Área Total	(m ²)	1,64	2,25	1,64	13,40	13,40	3,50	3,50		
	Lastro de Concreto Impermeabilizado	(m ²)	1,64	2,25	1,64	13,40	13,40	3,50	3,50		39,33
	Piso cimentado liso	(m ²)	1,64	2,25	1,64	13,40	13,40	3,50	3,50		39,33
		(m ²)									0,00
TETOS	Área Total	(m ²)	1,89	2,24	1,89	11,83	11,83	3,81	3,81	15,08	/
	Chapisco no teto		1,89	2,24	1,89	11,83	11,83	3,81	3,81	15,08	52,38
	Reboco no teto	(m ²)	1,89	2,24	1,89	11,83	11,83	3,81	3,81	15,08	52,38
	Pintura PVA	(m ²)	1,89	2,24	1,89	11,83	11,83	3,81	3,81	15,08	52,38
	Emassamento PVA	(m ²)	1,89	2,24	1,89	11,83	11,83	3,81	3,81	15,08	52,38
RODAPÉ	Perímetro Unit.	(m)									/
	Perímetro Total	(m)	2,18	5,30	2,18						9,66
	Rodapé de Massa	(m)	2,18	5,30	2,18						9,66
		(m)									0,00
SOLEIRAS	Comprimento Unitário	(m)									/
	Comprimento Total	(m)									/
	concreto polido	(m ²)	0,13	0,09	0,13	0,13	0,13				0,60
	Lastro de Concreto Impermeabilizado		0,13	0,09	0,13	0,13	0,13				0,60


 Engª Civil Mônica Reges da Silva - CREA 5200/D



REVESTIMENTOS EXTERNOS

OBRA: VESTIÁRIO PADRÃO (Centro de Convivência)

FACHADAS	COMP. (m)	ALTURA (m)	Á. BRUTA (m2)	DESCONTO (m2)	ÁREA TOTAL	Chapisco	Reboco	PINTURA SILICONE	PINTURA ACRÍLICA
FRONTAL	4,90	4,90	24,01	1,26	22,75	22,75	22,75		22,75
	1,80	1,50	2,70		2,70	2,70	2,70		2,70
			15,10	1,79	13,31			13,31	
LATERAL ESQ.	7,00	2,65	18,55	2,88	18,55			18,55	
LATERAL DIR.	7,00	2,65	18,55	2,88	18,55			18,55	
POSTERIOR			16,73	3,00	13,73			13,73	
PISO EM CONCRETO DESEMPENDO			54,28						
TOTAL					89,59	25,45	25,45	64,14	25,45


 Engª Civil Mônica Reges da Silva - CREA 5200/D



COBERTURA

OBRA: VESTIÁRIO PADRÃO (Centro de Convivência)

LOCAL	Á. BRUTA (m2)	RIPAMENTO DE ARGAMASSA	CUMEEIRA DE CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	EMBOC. DE BEIRAL	EMBOC. LATERAL	TELHA FIBROCIMENTO	CALHA	RUFO
VESTIÁRIO	52,05	52,05	6,45	52,05	15,60	14,80			4,63
CAIXA D'ÁGUA	2,47						2,47	1,50	4,70
									9,33

M. Silva



ESQUADRIAS

OBRA: VESTIÁRIO PADRÃO (Centro de Convivência)

Descrição	Dimensões (cm)		Área Unitária (m ² /m)	Quantidades Parciais					Total	Área Total (m ²)	Tipo	Vergas (m)
	Largura	Altura		HALL	DEPÓSITO	HALL	SANIT. FEM.	SANIT. MASC.			Alumínio	
P1	0,85	2,10	1,79	1		1			2,00	3,57	3,57	2,50
P2	0,60	2,10	1,26		1				1,00	1,26	1,26	
P3	0,60	1,60	0,96				2	1	3,00	2,88	2,88	
ALÇAPÃO	0,60	0,60	0,36						1,00	0,36	0,36	
TOTAIS										8,07		2,50
								Porta Veneziana			8,07	

M. Silva