

PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR

Esc.: 1/75

IMPLANTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO

ÁREA TERRENO	1.476,30 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	587,64 m²
ÁREA PERMEÁVEL	310,05 m²
PISO CONCRETO DESEMPENADO	400,32 m²
PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO	61,35 m²
MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO (seguir padrão SEINFRA)	2 unidades
BANCOS EM CONCRETO (PADRÃO SEINFRA)	5 unidades
MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO(5x25x100cm)	51,84 mL

PAISAGISMO

ÁRVORES EXISTENTES A SEREM MANTIDAS	10 unidades
PLANTAR ÁRVORES PEQUENO PORTE (Resedá)	09 unidades
ÁRVORES A SEREM DERRUBADAS	08 unidades
GRAMA ESMERALDA	310,05 m²
PLANTAR ÁRVORE MÉDIO PORTE (Quaresmeira)	01 unidade
PLANTA ARBUSTIVA (Vinca - várias cores)	155 mudas

CALÇADA - ESPECIFICAÇÕES

TIPOLOGIA	REPRESENTAÇÃO	QUANTITATIVO
GRAMA ESMERALDA		A= 18,48m²
CONCRETO DESEMPENADO (e=5cm / FCK mín. de 20MPa) - CALÇADA -		A= 203,25m²
CONCRETO DESEMPENADO (e=5cm / FCK mín. de 20MPa) - REBAIXOS -		A= 37,25m²
PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO (25cmx25cmx3cm)		220 unidades
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO (25cmx25cmx3cm)		391 unidades

OBS.: O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO FOI BASEADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA DIVISÃO DE TOPOGRAFIA DA SEINFRA.

SINALIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS

- TODOS OS SANITÁRIOS DEVERÃO POSSUIR EM SUAS PORTAS SINALIZAÇÃO VISUAL INSTALADA A 1,40m DO PISO ACABADO (CONFORME ITEM 5.3.5.3 E ITEM 4.8 DA NBR9050/2015).
- AS PLACAS DEVERÃO SER EM **ACRÍLICO.**

20 / 15 — **SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL** quant.: 01
SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL quant.: 01
25 / 25 — **SANITÁRIO MASCULINO/ FEMININO ACESSÍVEL** quant.: 01
15 / 15 — **SANITÁRIO FEMININO INFANTIL** quant.: 01
SANITÁRIO MASCULINO INFANTIL quant.: 01
25 / 15 — **SANITÁRIO MASCULINO/ FEMININO INFANTIL ACESSÍVEL** quant.: 01
20 / 15 — **SANITÁRIO MASCULINO/ FEMININO INFANTIL** quant.: 01

SINALIZAÇÃO DE TODOS AMBIENTES

- TEXTO CONFORME ITEM 5.5.4 E 5.6.2.3 DA NBR 9050.
- SINALIZAÇÃO EM BRAILE CONFORME ITEM 5.6.1 DA NBR 9050 .
- AS PLACAS DEVERÃO SER EM **ALUMÍNIO ou ACM.**

25 / 15 — REFEITÓRIO — **PLACAS NOME AMBIENTE E EM BRAILE** quant.: 24 unidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

OBRA:

CMEI VILA SANTA HELENA
- MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA E REFORMA -

LOCAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIÂNIA - GO

GESTOR(A) RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

AUTOR(A) DO PROJETO: Cylaine Moura de Oliveira Ribeiro
Arqª CYLLINE MOURA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CAU-GO A38.970-6
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA -

-ARQUITETURA-

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR
ESPECIFICAÇÕES

PRANCHA: 1/9
ESCALA: Indicadas

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 1.476,30m²
ÁREA PERMEÁVEL: 309,72m²
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 318,91m²
ÁREA A DEMOLIR: 72,39

ABRIGO DE GÁS: 1,50m²
ABRIGO DE LIXO: 1,55m²
PASSARELAS COBERTAS A CONSTRUIR: 38,81m²
ÁREA A CONSTRUIR: 389,22m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 677,62m²

ARQUIVO DIGITAL:
NUM. PAV.: 01
DESENHO: BETHÂNIA BRUNES
DATA: JANEIRO/2012
DATA REVISÃO 1:ABR/2017
DATA REVISÃO 2:MAR/2018

APROVAÇÃO: