

Pilar									
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (tf)	Fy (tf)
P1	19x35	11.00	2336.61	14.1	13.3	0	0	0.6	0.3
P2	19x35	453.01	2336.61	15.8	13.8	0	0	0.7	0.3
P3	19x35	632.97	2336.61	15.4	13.3	0	0	0.7	0.3
P4	19x35	1079.24	2336.61	17.2	16.6	0	0	0.3	0.3
P5	19x35	1538.14	2336.61	14.2	13.4	0	0	0.6	0.3
P6	19x30	11.00	2044.03	14.5	13.5	0	0	0.6	0.3
P7	19x30	447.51	2038.53	15.0	12.8	0	0	0.9	0.3
P8	19x30	632.98	2044.03	15.1	12.9	0	0	0.7	0.3
P9	19x30	1073.74	2038.54	15.7	15.3	0	0	0.7	0.2
P10	19x30	1538.14	2044.03	14.0	13.2	0	0	0.2	0.2
P11	35x40	21.50	1732.53	14.1	13.4	0	0	0.2	0.3
P12	19x23	545.98	1724.54	1.2	1.0	0	0	0.5	0.1
P13	30x56	1073.74	1743.03	17.0	15.9	0	0	0.4	0.3
P14	19x30	1538.13	1765.36	14.5	13.5	0	0	0.2	0.3
P15	35x40	21.50	1416.66	14.7	13.9	0	0	0.3	0.2
P16	19x23	545.99	1408.66	1.3	1.1	0	0	0.6	0.2
P17	35x35	1071.24	1416.66	19.0	18.0	0	0	1.1	0.8
P18	20x30	1537.64	1414.16	18.2	17.1	0	0	0.7	0.5
P19	35x40	21.50	911.90	14.7	13.6	0	0	0.3	0.2
P20	19x23	545.99	919.90	1.3	1.0	0	0	0.6	0.2
P21	35x35	1075.25	911.90	18.0	17.0	0	0	1.0	1.0
P22	19x30	1538.14	914.40	17.4	16.4	0	0	0.6	0.6
P23	35x40	21.50	640.89	14.0	13.0	0	0	0.3	0.3
P24	19x23	545.99	632.89	1.2	0.9	0	0	0.5	0.1
P25	35x35	1071.24	640.89	14.0	12.8	0	0	0.6	0.4
P26	35x35	1530.13	640.89	15.1	13.9	0	0	0.3	0.3
P27	19x30	16.50	327.75	14.7	14.1	0	0	0.7	0.3
P28	19x30	481.70	322.25	15.1	14.6	0	0	0.6	0.3
P29	30x48	1073.74	313.25	13.6	9.7	0	0	0.6	0.2
P30	19x30	1235.69	296.01	6.2	3.3	0	0	0.5	0.4
P31	19x48	1538.14	313.26	15.5	14.3	0	0	0.4	0.3
P32	19x35	11.00	19.00	14.1	13.3	0	0	0.6	0.3
P33	34x35	474.21	19.00	22.9	20.0	0	0	0.8	0.4
P34	35x40	1216.69	19.00	18.0	17.4	0	0	0.9	0.2
P35	19x35	1538.13	19.00	13.4	11.9	0	0	0.4	0.3
P36	34x35	474.20	-100.95	4.7	1.5	0	0	0.4	0.3
P37	36x36	1029.86	-100.44	7.5	6.3	0	0	0.3	0.9

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
11.00	P1, P6, P32
16.50	P27
21.50	P11, P15, P19, P23
447.51	P7
453.01	P2
474.21	P33
474.20	P36
481.70	P28
545.98	P12
545.99	P16, P20, P24
632.97	P3
632.98	P8
1029.86	P37
1071.24	P17, P25
1073.74	P9, P13, P29
1075.25	P21
1079.24	P4
1216.69	P34
1235.69	P30
1530.13	P26
1537.64	P18
1538.14	P5, P10
1538.13	P14
1538.14	P22, P31
1538.13	P35

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
2336.61	P1, P2, P3, P4, P5
2044.03	P6, P8, P10
2038.54	P9
2038.53	P7
1765.36	P14
1743.03	P13
1732.53	P11
1724.54	P12
1416.66	P15, P17
1414.16	P18
1408.66	P16
919.90	P20
914.40	P22
911.90	P19, P21
640.89	P23, P25, P26
632.89	P24
327.75	P27
322.25	P28
313.25	P29
313.26	P31
296.01	P30
19.00	P32, P33, P34, P35
-100.44	P37
-100.95	P36

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
N.P.	Numero da Proposta	028045/2017
N.C.	Numero do Pre-Convenio	844078/2017
A.R.T	Anotação de Responsabilidade Técnica	1020170204142

DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

Planta de cargas

escala 1:50

PROJETO ESTRUTURAL

Endereço:
APM - 09, RUA OM 17 Confluente com a Rua OM 21 e OM 31, Setor Residencial Orlando Morais. Goiânia - GO.

Construcao de Centro Publico de Convivencia Orlando Morais.

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autor do projeto
ENGº CIVIL WILLIAM DE SOUZA FERREIRA CREA 25 325 D/GO

Responsável Técnico

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
BALDRAME/TERREO

CONTEUDO:
PLANTA DE CARGAS

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:
13.381,64M²

ÁREA DE INTERFERÊNCIA
5.301,90M²

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR
372,24M²

ÍNDICE PAISAGISTICO:

FOLHA:
1/14

DATA:
08/11/2017

ARQUIVO:
CEN.CON.ORL.MOR_EST_RV00