

QD1 (Quadro de Distribuicao)

(27588 W)

1	(91 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (S.Atendimento, Deposito, WC))
2	(360 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao Entrada)
3	(975 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao Salao)
4	(156 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (Banh. Masc., Fem. , PNE`S Masc. ,Fem))
5	(130 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (S. Atividades 1))
6	(130 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (S. Atividades 2))
7	(130 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao Administracao)
8	(65 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao S. Atendimento 2)
9	(91 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao (Copa, A. Servico, Deposito 2))
10	(560 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao A. Externa)
11	(2600 W)	T	16 A	2.5	Ar Condicionado S. Atendimento 1)
12	(2800 W)	S	16 A	2.5	Ar Condicionado S. Atividades 1)
13	(2800 W)	T	16 A	4	Ar Condicionado S. Atividades 2)
14	(2800 W)	S	16 A	4	Ar Condicionado Administracao)
15	(2800 W)	T	16 A	4	Ar Condicionado S. Atendimento 2)
16	(1000 W)	S	10 A	2.5	Tomadas (S. Atendimento1, WC, Deposito 1))
17	(900 W)	S	10 A	2.5	Tomadas Salao)
18	(600 W)	R	10 A	2.5	Tomadas (Banh. Masc. , Fem. , PNE`S Masc. ,Fem))
19	(1600 W)	R	10 A	2.5	Tomadas S. Atividades 1)
20	(1600 W)	R	10 A	2.5	Tomadas S. Atividades 2)
21	(1500 W)	R	10 A	2.5	Tomadas Administracao)
22	(1500 W)	R	10 A	2.5	Tomadas S. Atendimento 2)
23	(2400 W)	R	50 A	4	Tomadas (Copa, A. Servico, Deposito 2))

QM1 63 A — 63 A DR — DPS 275 V - 80 KA

QM1 (Quadro de medição)

(27588 W)

AL1 — 63 A

QD1 (Quadro de Distribuicao)

(27588 W)

1	(91 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (S.Atendimento, Deposito, WC))
2	(360 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao Entrada)
3	(975 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao Salao)
4	(156 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (Banh. Masc., Fem. , PNE`S Masc. ,Fem))
5	(130 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (S. Atividades 1))
6	(130 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao (S. Atividades 2))
7	(130 W)	T	10 A	2.5	Iluminacao Administracao)
8	(65 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao S. Atendimento 2)
9	(91 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao (Copa, A. Servico, Deposito 2))
10	(560 W)	S	10 A	2.5	Iluminacao A. Externa)
11	(2600 W)	T	16 A	2.5	Ar Condicionado S. Atendimento 1)
12	(2800 W)	S	16 A	2.5	Ar Condicionado S. Atividades 1)
13	(2800 W)	T	16 A	4	Ar Condicionado S. Atividades 2)
14	(2800 W)	S	16 A	4	Ar Condicionado Administracao)
15	(2800 W)	T	16 A	4	Ar Condicionado S. Atendimento 2)
16	(1000 W)	S	10 A	2.5	Tomadas (S. Atendimento1, WC, Deposito 1))
17	(900 W)	S	10 A	2.5	Tomadas Salao)
18	(600 W)	R	10 A	2.5	Tomadas (Banh. Masc. , Fem. , PNE`S Masc. ,Fem))
19	(1600 W)	R	10 A	2.5	Tomadas S. Atividades 1)
20	(1600 W)	R	10 A	2.5	Tomadas S. Atividades 2)
21	(1500 W)	R	10 A	2.5	Tomadas Administracao)
22	(1500 W)	R	10 A	2.5	Tomadas S. Atendimento 2)
23	(2400 W)	R	50 A	4	Tomadas (Copa, A. Servico, Deposito 2))

QD1 (Quadro de Distribuicao)

Conduto ø3/4" 3#10(10)10 mm²

63 A DR — DPS 275 V - 80 KA

13	2800 W	Ar Condicionado S. Atividades 2	16 A	4	
14	2800 W	Ar Condicionado Administracao	16 A	4	
15	2800 W	Ar Condicionado S. Atendimento 2	16 A	4	
16	1000 W	Tomadas (S. Atendimento1, WC, Deposito 1)	10 A	2.5	
17	900 W	Tomadas Salao	10 A	2.5	
18	600 W	Tomadas (Banh. Masc. , Fem. , PNE`S Masc. ,Fem)	10 A	2.5	
19	1600 W	Tomadas S. Atividades 1	10 A	2.5	
20	1600 W	Tomadas S. Atividades 2	10 A	2.5	
21	1500 W	Tomadas Administracao	10 A	2.5	
22	1500 W	Tomadas S. Atendimento 2	10 A	2.5	
23	2400 W	Tomadas (Copa, A. Servico, Deposito 2)	50 A	4	

		Iluminacao (S.Atendimento, Deposito, WC)	91 W	1	10 A 2.5
		Iluminacao Entrada	360 W	2	10 A 2.5
		Iluminacao Salao	975 W	3	10 A 2.5
		Iluminacao (Banh. Masc., Fem. , PNE`S Masc. ,Fem)	156 W	4	10 A 2.5
		Iluminacao (S. Atividades 1)	130 W	5	10 A 2.5
		Iluminacao (S. Atividades 2)	130 W	6	10 A 2.5
		Iluminacao Administracao	130 W	7	10 A 2.5
		Iluminacao S. Atendimento 2	65 W	8	10 A 2.5
		Iluminacao (Copa, A. Servico, Deposito 2)	91 W	9	10 A 2.5
		Iluminacao A. Externa	560 W	10	10 A 2.5
		Ar Condicionado S. Atendimento 1	2600 W	11	16 A 2.5
		Ar Condicionado S. Atividades 1	2800 W	12	16 A 2.5

Potência Instalada (W)

R	9200
S	9197
T	9197
Total	27588

Neutro Fase Fase Fase Terra
R S T N

Verde

QM1 (Quadro de medição)

Conduto ø3/4" 3#16(16)16 mm²

63 A

Quadro de Distribuicao	27588 W	QD1	

Potência Instalada (W)

R	9200
S	9197
T	9197
Total	27588

Neutro Fase Fase Fase Terra
R S T N

Verde

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NUMERO
N.P.	Termo de Proposta	03/2017
N.C.	Termo de Pre-Contrato	04/2017
A.R.T.	Registro de Responsabilidade Tecnica	1020110

DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

APROVAÇÃO:

PROCESSO N.º.....

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLAMH
DIRETORIA DE PROJETOS E APROVAÇÃO DE PROJETOS
APROVADO

EM ..... / ..... / .....

PROJETO ELÉTRICO

Endereço: APM - 09, RUA OM 17 Confluente com a Rua OM 21 e OM 31, Setor Residencial Orlando Morais. Goiânia - GO.

Construcao de Centro Publico de Convivencia Orlando Morais.

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autor do projeto

ENG. CIVIL - CARLOS GODOY DE CASTRO- CREA 1014288754/D - GO

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS: TÉRREO

CONTEÚDO:	AREA DO TERRENO ORIGINAL:	FOLHA:
PLANTA BAIXA INSTALACAO ELETRICA	13,381.64M2	1/2
DIAGRAMA UNIFILAR	AREA DE INTERFERENCIA: 5,301.90M²	
DIAGRAMA MULTIFILAR	AREA TOTAL A CONSTRUIR: 372,24M²	
	INDICE PAISAGISTICO:	DATA: 08/11/2017
	ARQUIVO: CEN.CON.ORL.MOR_ELE_RV00	DESENHO: CARLOS