P1=P2=P3=P4=P5=P32=P35



P6=P7=P9=P14=P27=P28=P30



P8=P10=P22



P11=P15=P19=P23



P13



P17=P21=P25=P26



P18



P29



P31



P33



P34



Relação do aço

7xP1	7xP6	3xP8
4xP11	P13	4xP17
P18	P29	P31
P33	P34	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	238	96	22848
	2	5.0	310	86	26660
	3	5.0	72	28	2016
	4	5.0	181	138	24978
	5	5.0	181	49	8869
	6	5.0	181	44	7964
	7	5.0	27	160	4320
	8	5.0	27	39	1053
	9	5.0	108	128	13824
	10	5.0	34	88	2992
	11	5.0	37	144	5328
	12	5.0	74	39	2886
	13	5.0	34	122	4148
	14	5.0	34	28	952
	15	5.0	45	126	5670
CA50	16	10.0	114	402	45828
	17	12.5	26	402	10452
	18	16.0	30	402	12060

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	458.3	310.8
	12.5	104.6	110.8
	16.0	120.6	209.4
CA60	5.0	1345.1	228.1

PESO TOTAL (kg)	
CA50	630.9
CA60	228.1

Volume de concreto (C-30) = 11.37 m³
Área de forma = 151.71 m²

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
N.P.	Numero da Proposta	028045/2017
N.C.	Numero do Pre-Convenio	844078/2017
A.R.T	Anotação de Responsabilidade Técnica	1020170204142

DATA	DESCRIÇÃO	VISTO



Corte X-X

escala 1:100

Corte Y-Y

escala 1:100

PROJETO ESTRUTURAL

Endereço:
APM - 09, RUA OM 17 Confluente com a Rua OM 21 e OM 31, Setor Residencial Orlando Morais. Goiânia - GO.

Construcao de Centro Publico de Convivencia Orlando Morais.

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autor do projeto
ENGº CIVIL WILLIAM DE SOUZA FERREIRA CREA 25 325 D/GO

Responsável Técnico

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
TÉRREO

CONTEÚDO:
PILARES DO PAV. TÉRREO
CORTE ESQUEMÁTICO

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL: 13.381,64M²
ÁREA DE INTERFERÊNCIA 5.301,90M²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 372,24M²
INDICE PAISAGISTICO:

FOLHA: 10/14
DATA: 08/11/2017

ARQUIVO: CEN.CON.ORL.MOR_EST_RV00