

2 **PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/PLANTA BAIXA**
ESC. 1:125

RELAÇÃO DE MATERIAIS – AGUA PLUVIAL			
DESCRIMINAÇÃO	BITOLA	UNID	
Caixa passagem pluvial tampa em grelha	30x30	un.	09
Ralo Abacaxi FF	150	un.	08
Redução excêntrica	150x100	un.	08
Curva 87°30 para pé de coluna reforçada	100	un.	16
Tê esgoto	100	un.	08
Cape Para Esgoto	100	un.	08
Luva simples	100	un.	08
Tubo PVC Esgoto	100	m	126,28
Poço de infiltração	120	un.	02



DETALHE PRUMADA PLUVIAL 08

LEGENDA

CONEXÕES

Ac	– ADAPTADOR CURTO	J	– JOELHO	P	– PLUG
Af	– ADAPTADOR COM FLANGE	Jb	– JOELHO COM BOLSA	R	– REDUÇÃO
Adf	– ADAPTADOR F°G° P/ RESERV.	Jd	– JUNCAO DUPLA	T	– TÊ
Br	– BUCHA DE REDUÇÃO	Jr	– JOELHO COM ROSCA	Td	– TUBO DE DESCARGA
C	– CURVA	Js	– JUNCAO SIMPLES	Tr	– TÊ COM REDUÇÃO
Cl	– CURVA LONGA	L	– LUVA SIMPLES	Tv	– TUBO COM VIROLA
Cr	– CURVA REFORÇADA	Lc	– LUVA DE CORRER	U	– UNIÃO



2 **PROJETO DE AGUA PLUVIAL**
ESC. 1:100

APROVAÇÃO:

PROJETO DE ÁGUA PLUVIAL

Endereço: Rua RC-16 esq. Rua RC-01, APM: 03 Setor Real Conquista. Goiânia - GO.

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Administração Pública Municipal	CNAE Nº. 84100003
Atividade de Assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente	CNAE Nº: 870949900
Atividade de centros de Assistência psicossocial	CNAE Nº: 870240100

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autor do projeto:
ARQUITETA E URBANISTA - THAIS FREITAS CAU:A120496-3/GO

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS: TÉRREO		NUMERO DE PAVTOS: 1 Pavimento
CONTEÚDO: PROJETO DE ÁGUA PLUVIAL IMPLANTAÇÃO/PLANTA BAIXA DETALHAMENTOS	AREA DO TERRENO ORIGINAL: 3.222,60M²	FOLHA: 1/1
	AREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 213,92M²	
	INDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL: (2 Caixas de 2,26m³)	
	INDICE PAISAGÍSTICO: 2.734,56M² (84,85%)	DATA: 31/07/2018
	ARQUIVO: CRAS REAL_ARQ_PB_REV02	DESENHO: THAIS/GUILHERME