

1 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. 1:2000

2 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/PLANTA BAIXA
ESC. 1:125

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
C.R.	Contrato de Repasse – CAIXA	0400592-26
R.R.T	Registro de Responsabilidade Técnica	6311184

DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL DA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL	3.222,60m²
ÁREA DO TERRENO DESTINADO à ATIVIDADE	3.222,60m²
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	213,92m²
AMBIENTES	
ENTRADA	9,97m²
RECEPÇÃO	17,70m²
SALA ADMINISTRATIVA	19,80m²
SALA DE ATENDIMENTO I	12,00m²
WC FEMININO	3,74m²
WC MASCULINO	3,74m²
COPA	5,28m²
SALAO PARA GRUPOS I	35,00m²
CIRCULAÇÃO	15,50m²
SANITARIO PCD FEMININO	3,25m²
SANITARIO PCD MASCULINO	3,25m²
SALA DE ATENDIMENTO II	12,80m²
S. DE ATENDIMENTO FAMILIAR II	12,00m²
ALMOXARIFADO	5,12m²
SALA PARA GRUPOS II	35,08m²
AREA CONSTRUIDA INTERNA	194,23m²
AREA DE ESTACIONAMENTO	209,51m²
TAXA DE OCUPAÇAO (ATÉ 70%)	213,92 (6,64%)
TAXA DE PERMEABILIDADE (MINIMO DE 15%)	2.734,56m² (84,85%)

QUADRO DE ABERTURAS					
PORTAS					
N	TAMANHO (LAR X ALT)	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE (Unid.)	ÁREA UNITARIA (m²)
P1	1,80 X 2,10	2 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA	1	3,78
P2	0,80 X 2,10	PORTA DE ABRIR	MADEIRA	6	1,68
P3	0,80 x 2,10	PORTA DE ABRIR COM BARRA P/ PNE	MADEIRA	2	1,68
P4	0,60 X 1,80	PORTA DE ABRIR	ALUMINIO	4	1,08
P5	0,70 X 2,10	PORTA DE ABRIR	MADEIRA	2	1,47
P6	1,20 X 2,10	2 FOLHAS DE CORRER	ALUMINIO/VIDRO	1	2,52

JANELAS						
N	TAMANHO (LAR X ALT)	PEITORIL	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE (Unid.)	ÁREA UNITARIA (m²)
J1	2,00 X 1,00	1,10	2 FOLHAS FIXAS/ 2 FOLHAS DE CORRER	ALUMINIO/VIDRO	11	2,00
J2	0,70 X 0,40	1,70	1 FOLHA MASCULANTE	ALUMINIO/VIDRO	6	0,28
J3	1,20 X 1,00	1,10	2 FOLHAS DE CORRER	ALUMINIO/VIDRO	2	1,20

ESPECIFICAÇÕES
PISO
1 - PISO CERAMICO ESMALTADO 45 X 45cm
2 - GRAMA ESMERALDA
PAREDE
1 - REVESTIMENTO CERAMICO TIPO GRES OU SEMI GRES 20 X20 CM MEIA PAREDE ATÉ ALTURA DE 1,20m²
2 - PINTURA COM TINTA LATEX PVA 2 DEMAOS
3 - PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
4 - PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS
TETO
1 - FORRO EM PLACA DE GESSO



DETALHE POÇO DE RECARGA/DETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

Para atendimento da Lei Complementar nº246/2013 Artigo 128 e 128-A

Tabela de Índice Pedológico e de Índice de Controle de Captação de Águas Pluviais			
I.P	84,85%	Cobertura Vegetal	
I.C.C.A.P	2,44	O2	Caixa de Recarga

Memorial de Cálculo

Sendo área impermeável: 488,04 m²

Temos: $I.C.C.A = \frac{488.04m^2}{200m^2} = 2,44$

Conclui-se que será necessária uma caixa de recarga com capacidade mínima de 2,44m³.

Adotou-se uma Caixa de recarga com diâmetro de 1,2 m e profundidade total de 2,50 m, sendo que a caixa terá uma camada de 50 cm de brita 2 no solo, assim a profundidade útil será de 2,0 m.

Volume útil

$V_{útil} = \pi \times r^2 \times h_{útil}$

$V_{útil} = \pi \times \left(\frac{1,2}{2}\right)^2 \times 2,0 = 2,26m^3$

Para este caso serão construídos dois poços totalizando uma capacidade de 4,52 m³

QUADRO DE VAGAS	
Conforme Lei Nº 8.617 de 09/01/2008	
Reserva Técnica- Uso do Solo	Área Ocupada 180m² até 540m²
Área Construída 213,92m²	1 vaga a cada 45m²
Total de Vagas	4 vagas, sendo 5% destinada para idosos e 2% para deficientes.

QUADRO DE PERMEABILIDADE	
Conforme Lei Complementar Artigos 128 e 128-A nº 246/2013	
m²	TIPO DE VEGETAÇÃO
2.551,53	Cobertura Vegetal
183,03	Grama
Área Total Permeável	2.734,56m²

DETALHAMENTO BANHEIRO PCD


1.60
0.62
0.98
2.02
0.82
0.65
0.54
0.30
0.30
0.30
0.50
0.03
0.50
0.50
0.50